UAB ELGA
Pramonės g. 12
LT-78150 Šiauliai Lietuva
Tel. +370 41 594710; Faks. +370 41 594725
El. paštas: info@elga.lt; Internetas: www.elga.lt

Modulinė transformatorinė MT 1x2500

GAMINIO PASAS **MT/ 16407 VE-2**

Tipas: MT 1x2500
Gaminio ser. Nr. 16407 VE-2
Pagaminimo data 2025-11-07 d.
Gaminys atitinka ESO techninių reikalavimus.

1	20 kV įtampos skyrius:													
1.1	20 kV kabelių movos :	Nr. 1: Linija 201 RSTI-5854 95-120mm2, Raychem Nr. 2: Linija 202 RSTI-5854 95-120mm2, Raychem												
1.2	20 kV viršįtampių ribotuvai (tipas, gamintojas)	RSTI-CC-68SA1210, Raychem (2 vnt.)												
1.3	20 kV skirstykla (modelis, narvelių konfigūracija, gamintojas)	CCV, ABB SafePlus												
1.4	20kV skirstyklos linijiniai narveliai gamintojo komplektuojamomis variklinėmis pavaromis su valdymo iš TSPĮ galimybe	Yra												
1.5	Trumpo jungimo indikatorius	MF-L 200-1000A, Germany (2 vnt.)												
1.6	Įtampos kabelyje indikatorius	HR, ABB (3 vnt.)												
1.7	Kabelių įvedimo per pamatą angų sandarinimo medžiagos	2 kompl. 3x240 mm2 kabeliui												
2	Galios transformatoriaus skyrius:													
2.1	0,4 kV jungtys (galios transformatorius–0,4 kV skirstykla)	Šyninis tiltas 4000A												
2.2	20 kV jungtys (galios transformatorius–20 kV skirst. įrenginys)	N2XSY 1x70/16mm2 Nexans												
2.3	Transformatorių skaičius ir maksimali transformatorių galia kVA	1x2500 kVA												
3	0,4 kV įtampos skyrius:													
3.1	Įvadinis automatinis jungiklis(gamintojas, tipas, vnt.)	DMX3 4000 MPX.10 100kA Fixed 3P 4000A (TA) Nr.101												Legrand
3.2	Įvadinis saugiklio lydusis įdėklas (gamintojas, tipas)	MP4.10 apsaugos blokas												Legrand
3.3	Linijiniai kirtiklių-saugiklių blokų (tipas, vnt., gamintojas)	SL3-3x3/3A/V0 (8 vnt.)												Jean Muller
3.4	0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai	WT3 NH3 gL/gG 630A												ETI
3.5	Š1-0,4 sekcijos komplektuojamų saugiklių lydžiųjų įdėklų gabaritas, grupės numeris, nominalas:	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	115
		SL3	SL3	SL3	SL3	SL3	SL3	SL3	SL3	SL3	SL3	SL3	SL3	SL3
		630A		630A		630A		630A	630A		630A		630A	630A
3.9	0,4 kV sekcinis komutacinis aparatas (tipas, vardinė srovė, grupės nr., gamintojas)	nėra												
3.10	Kontrolinė apskaita													
3.11	Komercinė apskaita	Nėra												
		Nėra												
4	Transformatorinės dokumentacija													
4.1	MTT vienlinijinė elektrinė schema su pavaizduotais visais pase nurodytais elementais. Teikiama kartu su šiuo pasu													
4.2	Gaminio pasas MT/ 16407 VE-2													

MT 1x2500 (gaminio serijos Nr. 6407 VE-2) sėkmingai atlikti gamykliniai bandymai pagal LST EN 62271-202 standartą, bandymų protokolo Nr. T1300 20 kV komplektuojamai(1.3) skirstyklai sėkmingai atlikti gamykliniai bandymai pagal LST EN 62271 standartą. Komplektuojamajam SI- 04R skirstomajam įrenginiui sėkmingai atlikti gamykliniai bandymai pagal LST EN 61439-1 ir LST EN 61439-2 standartus. Bandymų protokolo Nr. T1300

MT 1x2500 ir visiems komplektuojamiems įrenginiams garantija teikiama pagal gaminio serijos numerį.
Gamintojas (UAB ELGA) įsipareigoja vykdyti transformatorinės MT 1x2500 garantinį aptarnavimą 24 mėn.
Visos garantinės sąlygos, įrengimo, eksploatavimo, transportavimo ir komplektuojamų įrenginių instrukcijos, pamato specifikacija, MT gabaritiniai brėžiniai suderinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“dokumente MT-NI-17.1-LT.

KOKYBĖS KONTROLĖ ELGA 1 QUALITY CONTROL

Kokybės inžinierius Tomas Viržintas 2025-11-07

Vardas, Pavardė **Data** **(parašas)/antspaudas**